

ROZPOČET

Stavba:

Želovce rekonštrukcia viacúčelového ihriska 36x18m

Miesto:

Dátum: 18.03.2024

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Želovce , Ulica J. A. Komenského 81, 99106

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 830,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 830,00
D	5		Komunikácie				1 326,00
1	M		Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm s dovozom	t	4,600	30,00	138,00
2	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení do hr. mm frakcia 0/4	m2	660,000	1,80	1 188,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 864,00
3	M		Umelá tráva multifunkčná, s vláknom Monofilament, výška vlasu 18 mm , D tex 11500 /8T hrúbka vlasu 180µm , počet koncov 361152 celková plošná hmotnosť 2429g/m2 , +5% odrez , Komb červená , zelená, vrátane čiar na volejbal ,futbal a tenis	m2	693,000	13,00	9 009,00
	WV		660*1,05		693,000		
4	K		Položenie umelej trávy a jej podlepenie	m2	660,000	6,50	4 290,00
5	M		Lepidlo dvojzložkové, reakčné na A+B na báze vysokohodnotných polyuretánov	kg	175,000	6,00	1 050,00
6	M		Podleповacia páska pre umelú trávu , PP + PE, PP - 120 g,	m	500,000	1,00	500,00
7	M		Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	7,000	120,00	840,00
8	K		Vloženie a montáž čiar na futbal,volejbal, tenis	sub	1,000	1 043,00	1 043,00
9	K		Povrchová úprava trávniku vsypom kremičitého piesku	m2	660,000	0,20	132,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 640,00
12	K		Odstránenie umelého trávniku s premiestnením a uložením na hromady do 50 m	m2	660,000	4,00	2 640,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20240214

Stavba: Želovce rekonštrukcia viacúčelového ihriska 36x18m

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Želovce , Ulica J. A. Komenského 81, 99106

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		20 830,00	24 996,00
20240214	Želovce rekonštrukcia viacúčelového ihriska 36x18m	20 830,00	24 996,00